

## APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2016.gada 15.decembra sēdē,

protokols Nr.10

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / \_\_\_\_\_ /

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2016/2) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Lok. tāme Nr.3, punkts 13. Cementa javas izlīdzinošās kārtas uzklāšana, $b=20\div 30$ mm apjoms 5 m <sup>2</sup> , bet javas apjoms 1,0 m <sup>3</sup> ?? ar to pietiks 200 mm kārtai?
<b>1.Atbilde</b>	Iepirkumu komisija vērš piegādātāja uzmanību, ka tā ir izlīdzinošā kārtā, kuras biezums ir 20-30mm, nevis 20-30cm.
<b>1.Grozījums</b>	Lokālās tāmes Nr.3 “Ieejas mezglu atjaunošana” 13.pozīcijas apakšpozīcija “Cementa java” tiek izteikta jaunā redakcijā: Cementa java   m <sup>3</sup>   0.15. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>2.Jautājums</b>	Tie ieejas jumtiņi ir projektēti ar siltinājumu, bet lokālajā tāmē Nr.3 nemanīju siltinājuma ieklāšanu, vai tas ir iekļauts citās tāmēs? Nemanīju arī impregnēta koka dēļa 150*25 montāžu virs koka brusām.
<b>2.Grozījums</b>	Lokālās tāme Nr.3 “Ieejas mezglu atjaunošana” ir papildināta ar šādiem veicamo darbu apjomiem: Tvaika izolācijas plēves ieklāšana   m <sup>2</sup>   15.00 Impregnēts koka dēlis $axb=150x25$   m <sup>3</sup>   0.02 Kokmateriāli   m <sup>3</sup>   0.02 Akmensvates siltumizolācijas ieklāšana (ekvivalents Paroc ROS 30); $b=160$   m <sup>2</sup>   15.00 Akmensvates siltumizolācijas ieklāšana (ekvivalents ROB 60); $b=40$ mm   m <sup>2</sup>   16.00 <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>