

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 18.janvāra sēdē,
protokols Nr.3

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aldaru ielā 8, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2016/4) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Lokālā tme Nr.1 un Nr. 2 – Apjomi ir ielikti divas reizes. - Esošo skārda ārejo palodžu demontāža, b=0,30m == 259m.
1.Grozījums	Pozīcija „Esošo skārda ārejo palodžu demontāža, b=0,30m“ izklāuta no Lokālās tāmes Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi”. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
2.Jautājums	Lokālā tāme Nr.1 --- Līmjava Ceresit CT190 vai ekvivalents -- ir apjomos ielikti 4 reizes, vismaz viens ir lieks.
2.Grozījums	Pozīcijas 19 (“Ēkas ārējās virsmas gruntēšana (2 kārtas)”) un 20 (“Līmjavas ieklāšana”) izklāutas no Lokālās tāmes Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi”. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
3.Jautājums	Lokālā tāme Nr. 1 -- Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (ekvivalnets Paroc Linio 15) b=30mm,platums~ 0,10m* --- ir uzrādīts 237.7m ² . Tur noteikti vajadzētu būt metriem. Vēl apjomos nav ielikts logu aiļu apdare ar dekoratīvo apmetumu!
3.Grozījums	Lokālā tāmē Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi” pozīcija “Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (ekvivalnets Paroc Linio 15) b=30mm,platums~ 0,10m*” koriģēta uz 0,25m platumu, kā arī koriģēti apjomi dotajā sadaļā.

	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
4.Jautājums	Lokālā tāme Nr.1 un Nr. 2 – Apjomi ir ielikti divas reizes. -- Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas, krāsošana iekštelpās(b~0,4m) - 100,4m ² .
4.Grozījums	Pozīcija 35 “Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas, krāsošana iekštelpās(b~0,4m)” izklāuta no Lokālās tāmes Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi”.
	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
5.Jautājums	Lokālā tāme Nr.1 un Nr. 2 - Apjomi parādās 2 reizes. Bet nav īsti skaidrs, kam ir rēķināti šie skārda palodžu metri, logiem un lodžijām?
5.Grozījums	Pozīcija “Ārējo palodžu - skārda, montēšana b=0,5m (t.sk.l.st.lodžiju apakš. mala)” izklāuta no Lokālās tāmes Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi”
	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
6.Jautājums	Lokālā tāme Nr.4 -- Nav saprotams cokola armēšana parādās 1 reizi apjoms 126,9m ² ar krāsošanu, un pēc tam vēl 86.4m ² ar struktūrapmetumu un krāsošanu?
6.Grozījums	Pozīcija „Ārsienu virsmu apmešana ar struktūrapmetumu un krāsošana „SADOLIN“ izklāuta no Lokālās tāmes Nr.4 “Cokola siltināšanas darbi”.
	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
7.Jautājums	Lokālā tāme Nr.4 Poz Nr.6 -- Logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (analogi Paroc FAB3) b=30mm,platums~ 0,10m* -- 18.8m parādās apjoms - Sietveida stūra elements- 921.8m!
7.Grozījums	Lokālā tāmē Nr.4 “Cokola siltināšanas darbi” koriģēts pozīcijas “Logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (analogi Paroc FAB3) b=30mm,platums~ 0,10m*” apakšpozīcijas “Sietveida stūra elements” apjoms izteikts jaunā redakcijā.
	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
8.Jautājums	Lokālā tāme Nr.4 -- Jaunu bruģakmens lietusūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana, nav saprotami daudzie šķembu kubikmetri.
8.Grozījums	Lokālā tāmē Nr.4 “Cokola siltināšanas darbi” pozīcijā “Jaunu bruģakmens lietusūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana” precizēti apjomi.
	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
9.Jautājums	Vai mājas pagrabā apgaismojuma instalāciju nav paredzēts

	mainīt?
1.Atbilde	Mājas pagrabā apgaismojuma instalāciju nav paredzēts mainīt.
9.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 8.februārim, plkst. 11:00. ”