


APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 27.jūnija sēdē,
protokols Nr.16

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts /  /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Strazdu ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/2) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	AR GP daļa pozīcijā 15 un 16 abās norādīti L3 logi?									
1.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr.1-4 “AR” pozīcija Nr.15 ir izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)									
2.Jautājums	AR GP daļa 26.pozīcija minēts siltinājums ar putupolistirolu, bet nav minēts biežums un marka?									
2.Grozījums	Pozīcijā Nr.26 nav minēts siltinājums ar putupolistirolu, bet pozīcija Nr.36 ir izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)									
3.Jautājums	Nav paredzēta cokola krāsošana, tik armēšana?									
3.Grozījums	Darbu apjomu lokālā tāme Nr.1-4 “AR” pozīcija Nr.4.3. ir izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)									
4.Jautājums	AR GP 79 pozīcija paredzēs tikai vate kas ar viņu jādara?									
1.Atbilde	Ir jāsiltina izejas sienas no bēniņu puses un jāpiestiprina atbilstoši tehnoloģijai.									
5.Jautājums	Darbu apjomos paredzēti āķi un līkumi notekcauruļu pārmontēšanai, bet nekur neredzu apjomus par pašu montēšanu ?									
	<table border="1"> <tr> <td>Stiprinājumi notekcaurulēm Fisher Thermax 8/10 220 mm (kods FSC-8/160 M6 4) vai ekvivalents</td> <td>gab</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>āķi notekcauruļu pārmontēšanai</td> <td>gab</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>līkumi notekcauruļu pārmontēšanai</td> <td>gab</td> <td>16,00</td> </tr> </table>	Stiprinājumi notekcaurulēm Fisher Thermax 8/10 220 mm (kods FSC-8/160 M6 4) vai ekvivalents	gab	80,00	āķi notekcauruļu pārmontēšanai	gab	80,00	līkumi notekcauruļu pārmontēšanai	gab	16,00
Stiprinājumi notekcaurulēm Fisher Thermax 8/10 220 mm (kods FSC-8/160 M6 4) vai ekvivalents	gab	80,00								
āķi notekcauruļu pārmontēšanai	gab	80,00								
līkumi notekcauruļu pārmontēšanai	gab	16,00								
4.Grozījums	Darbu apjomu lokālā tāme Nr.1-4 “AR” ir papildināta ar pozīcijām Nr.4.37. un 4.38. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)									
6.Jautājums	Par balkonu apdari , jaunas dekoratīvās daļas, bet kādas?									

	<p>projektā minēts balkonu margas apšuvums $b=40$, $H=900\text{mm}$, kas par materiālu? Viss, kas zināms, tas, ka pēc krāsu pases tas ir RR23 tonī, un minētais biezums - 40mm tāpat tas nevar būt PP20 profilētas skārda loknses, vajadzētu to precizēt.</p> <div data-bbox="576 506 1334 618" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Jaunas balkonu norobežojošās dekoratīvās daļas., demontējot esošās.</p> </div>
2.Atbilde	Balkonu margu apšuvums ir jāveic ar PP20, biezums 40mm ir domāts kopā ar balkonu margu karkasu.
5.Grozījums	<p>Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 18.jūlijam, plkst. 11:00.”</p>