

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2018.gada 26.oktobra sēdē,

protokols Nr.56

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Slimnīcas ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2018/16) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	ŪK sadaļas projekta rasējumos norādīts, ka jāmontē M-veida dvieļu žāvētājs 600W. Šāda izpildījuma dvieļu žāvētāji netiek ražoti ar tik lielu jaudu. Tie ir pieejami 355-520W. Pielikumā nosūtu Rosela ražotāja datu lapas ar norādītiem izmēriem un jaudām D-25 un D-32 M-veida dvieļu žāvētājiem. Lūdzu sniegt informāciju, kura izmēra dvieļu žāvētājus būvniekiem rēķināt.
1.Skaidrojums	Projekta rasējumos nekur nav norādīts, ka jāuzstāda M veida dvieļu žāvētājs, kā arī projektā norādīts, ka 600W ir aptuvenā žāvētāja jauda.
2.Jautājums	ŪK sadaļas specifikācijā norādīts, ka kanalizācijas sistēma jāmontē no Uponor vai ekvivalentām kanalizācijas caurulēm. Uponor kanalizācijas caurules ir ar biežāku sienīņu nekā standarta kanalizācijas caurules, kuras ražo Pipelife vai Ostendorf. Cenu atšķirība Uponor kanalizācijai starp Pipelife vai Ostendorf ir ~ 80%. Izmantojot standarta kanalizācijas caurules, kuras ražo Pipelife vai Ostendorf, varētu optimizēt izmaksas. Standarta kanalizāciju kā ekvivalentu nevar pierādīt, jo tai ir plānākas sienīņas. Ja piekrītat šīm izmaiņām, nepieciešami projekta grozījumi.
2.Skaidrojums	Darbu apjomos ir paredzēts uzstādīt kanalizācijas caurules Uponor vai ekvivalentas un nav iemesla to nomainībai pret caurulēm ar plānākām sienīņām, turklāt tas pasliktinātu tehniskās īpašības
3.Jautājums	AVK sadaļā kapara caurulēm norādīts diametrs, bet nav norādīts sienīņas biezums. Vai var izmantot plānsienu kaparu ar sienīņas biezumu 0.7mm, kurš paredzēts apkures sistēmām?
3. Skaidrojums	Darbu apjomos un projektā nav norādīts, kādam jābūt kapara apkures cauruļu sienīņu biezumam
4.Jautājums	Joprojām interesē, kā esošais materiāls tiek stiprināts pie betona plātnēm
4.Skaidrojums	Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.2 “Fasāde” apakšpozīcijās 3.7., 3.8. un 3.9. esošo materiālu stiprinājumi un palīgmateriāli nav

	izdalīti atsevišķā pozīcijā un ir iekļauti esošajās pozīcijās
5.Jautājums	Kā tiek novietots dotais lodžiju nosedzes materiāls – horizontāli vai vertikāli.
5.Skaidrojums	Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.2 “Fasāde” apakšpozīcijā 3.7. esošais lodžiju margu apšuvums jānovieto vertikāli
6.Jautājums	Informēju, ka piedāvātais apdares materiāls S-10-33DF-1000 ar projektā norādītajām krāsām RR-25 un RR-31 ir speciāli rūpnīcā Somijā jākrāso ar rokām (tie nav pamattoni). Pēc RUUKKI pārstāvja teiktā piegādes var aizkavēties un esošais materiāls ar šādām krāsām izmaksā aptuveni 28 eur/m2. Pareizinot ar apjomu tas sastāda 12378,80 euro bez pieskaitāmiem izdevumiem un PVN. Vai tiešām šāds materiāls par tādu cenu ir nepieciešams betona bortu noseģšanai ?
1.Grozījums	Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.2 “Fasāde” apakšpozīcija 3.7. ir izteikta jaunā redakcijā
7.Jautājums	Ēkā ir 3 bēniņu lūkas ar esošajām kāpnēm katrai lūkai, bet darbu apjomos paredzētas tikai vienas kāpnes.
2.Grozījums	Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.3 “Logi, durvis, restes” apakšpozīcija 4.1. izteikta jaunā redakcijā
3.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 14.novembrim, plkst. 11:00. ”