

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2018.gada 5.decembra sēdē,
protokols Nr.59

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Turaidas ielā 8A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2018/18) nolikuma grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Apsekojot mājas inženierkomunikācijas un runājot ar iedzīvotājiem, konstatēts, ka lielākajai daļai dzīvokļu radiatoru un dvieļu žāvētāji ir nomainīti. Kāpēc tie ir ietverti darbu apjomos?
1.Grozījums	Lokālajā tāmē Nr.8 "Apkures sistēmas pārbūve" izslēgtas pozīcijas "Tērauda radiatoru firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents" un "Alumīnija radiators MBA". (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
2.Jautājums	Ņemot vērā, ka dzīvokļu apkures skaitītāji tāpat kā mājas kopīgais siltummezgls nedrīkst būt visiem mājas iedzīvotājiem pieejams, lai neizslēgtu apkures padevi, un apkures skaitītāji nav paredzēti novietot dzīvokļos, kāpēc nav paredzēti slēdzami skapīši apkures skaitītājiem.
2.Grozījums	Lokālā tāmē Nr.8 "Apkures sistēmas pārbūve" papildināta ar pozīciju "Slēdzams metāla skapis (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) komplektā ar 2 atslēgām". (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
3.Jautājums	No darbu apjomiem izņemt pozīciju "Balansējošais vārsts ASV P; firmas Danfoss vai ekvivalents Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana", jo šādi vārsti nav lietderīgi uzstādīt, ņemot vērā, ka ir jau paredzēti ASV-M vārsti.
3.Grozījums	No lokālās tāmē Nr.8 "Apkures sistēmas pārbūve" izņemta pozīcija Nr.2 "Balansējošais vārsts ASV-P; firmas Danfoss vai ekvivalents Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana". (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
4.Jautājums	Kāpēc tiek prasīts ultraskaņas skaitītājs DIEHL SHARKY 775? Šādus skaitītājus ražotājs vairs nevar piegādāt.
4.Grozījums	Lokālajā tāmē Nr.8 "Apkures sistēmas pārbūve" mainīts siltuma skaitītāja ražotājs. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)