

APSTIPRINĀTS
SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”
Iepirkumu komisijas 2020.gada 18.maija sēdē,
protokols Nr.14
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mežmalas ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2020/2) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Lokālās tāmes 4a punkts. 3 - Sienu attīrīšana no netīrumiem, atslāpotā un nodrupušā apmetuma, bojātās paneļu vietas attīrīšana no visām abrazīvā daļiņām ir uzrādīts 1684,8m ² apjoms. Bet tāmē punktos nr.10;13;14 kopā sanāk, ka nosiltinās 1504,30m ² Vai nav sagatavošana par daudz?
1.Grozījums	Siltinājuma tips S1 I ir 23 m ² , siltinājuma tips S1 II un S1 III ir 1458,3 m ² . Kopējā siltināšanai sagatavojamā sienas virsma ir 1481,3 m ² . Lokālajā tāmē Nr.4a “Ēkas fasāžu apdares darbi” pozīcijā Nr.3 mainīts darbu apjoms. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
2.Jautājums	Lokālās tāmes 4a pozīcijās 10;13;14; ir siltināšanas apjomi 1504,3m ² apjomā, bet siltinājuma apstrāde ar armējumu un dekoratīvo apmetumu ir tikai pozīcijā nr.15;16 ar apjomu 1458,3m ² . Vai siltinājuma apdares m ² nav par maz?
1.Atbilde	Siltinājuma tips S1 I ir 23 m ² , siltinājuma tips S1 II un S1 III ir 1458,3 m ² . Kopējā armējamā un apmetamā sienas virsma ir 1481,3 m ² (skatīt darbu apjomu 4a 12. un 16. punktu).
3.Jautājums	Lūdzu skaidrojumu, kas ir par materiālu projektēts lokālajā tāmē 4a --- Gatavais tonētais akrila apmetums (Faktūra - gluds, 1 mm). Vai tiešām uz fasādes siltinājuma plaknēm ir paredzēts uzklāt gludu apmetumu?
2.Grozījums	Fasādēm projektā paredzēts gatavais masā tonētais dekoratīvais apmetums, 2 mm frakcija. Lokālajā tāmē Nr.4a “Ēkas fasāžu apdares darbi” pozīcijās Nr.12 un 16 laboti pozīciju nosaukumi. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
4.Jautājums	Lokālā tāmē nr.11a pozīcijās nr.17;18 par jumta un bēniņu lūkām. Vai varat iedot kādu piemēru (izstrādājums, ražotājs), kādām ir jābūt šīm lūkām, kuras

	ir jāaprīko ar hidraulisko atvēršanas mehānismu.
2.Atbilde	Jumta un bēniņu lūku parametri nav tik specifiski, lai norādītu konkrētu ražotāju.
5.Jautājums	Projekta dokumentācijā paredzēta GAT sadaļa. Būvniecības tāmē šī sadaļa nav iekļauta. Gāzesvada pieslēgumi netiks pārlikti?
3.Atbilde	Komisija apstiprina, ka veicamo darbu apjoms ir mazāks nekā norādīts tehniskā projekta dokumentācijā un pretendētājam, iesniedzot piedāvājumu, primāri ir jāvadās un no dotajiem darbu apjomiem un piedāvājumu jāiesniedz par tiem darbiem, kuri ir doti konkursa pielikumā Nr.3 "Darbu apjomi", nevis par darbu apjomiem, kuri izriet no tehniskā projekta dokumentācijas.
3.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.2.punktu šādā redakcijā: "1.11.2. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2020.gada 8.jūnijam, plkst. 11:00."