

BŪVDARBU APJOMI

Darba nosaukums: **Ēkas fasāžu restaurācija**

Objekta adrese: **Stendera iela 5, Liepāja**

Pasūtījuma Nr.: **LS07-2016**

Pasūtītājs: **SIA "Liepājas Namu Apsaimniekotājs"**

Sastādīts: 2020.gada janvārī

Nr.p. k.	Darba nosaukums	Darba apraksts				
			1.kārta	2.kārta	3.kārta	4.kārta
1	Vēsturisko logu restaurācija L3/1,L3/2,L4/1, L4/2, L5,L6/1,L6/2,L7/1,L8/1,L8/2,L9/1,L9/2	Restaurēt vēsturiskos logus, vadoties pēc logu specifikācijas, pievienoto mezglu rasējumiem un restaurācijas darbu apraksta.	14x1 gab.			
2	Logu L7/2, L7/3, L10/6, L10/7, L10/10 - 10/14, L10/17, L10/18, L12/1, L13 izgatavošana	Izgatavot logus pēc vēsturisko logu parauga ar telpas pusē iebūvētu stikla paketi, vadoties pēc logu specifikāciju un pievienoto mezglu rasējumiem un apraksta.	11x1 gab.			
3	Cokola mūra aizsegtās/pazemes daļas C-S remonts, hidroizolācijas uzstādīšana	Atrakt grunti pa daļām gar pamata malu apm. 60cm platumā pa ēkas pagalma perimetru. Attīrīt pamata virsmu, saremontēt mūri, noklāt ar hidroizolējošu mastiku. Sairušās daļas demontēt, pārmūrēt.	56.4m ²			
4	Esošās koka sienas pamatkonstrukcijas C-S restaurācija	Nomainīt/ protezēt trupes un sēnīšu bojātos sienu posmus.	35.5m ²			
		Likvidēt no fasādes sintētisku krāsojumu, celtniecības putas, brīvās vietas rūpīgi aizdrīvēt ar lina pakulām (kopējā fas.plat.), notīrīt bojātas virsmas daļas, gruntēt, krāsot ar miltu darvas krāsu.	320.0m ²			
5	Cokola virszemes daļas C-S remonts/ restaurācija	Demontēt apmetumu, saremontēt mūri pēc restaurācijas darbu apraksta, gruntēt, krāsot.	58.0m ²			
		Demontējamas un pārmūrējamās cokola mūra daļas (iespējams daļēji - ne visā pamata biezumā).	17.7m ²			
		Pagalma fasāžu cokola apdare - kalķa javas apmetums, krāsots ar kalķa krāsu. Tonis pēc krāsu pases.	58.0m ²			

6	Pagraba pārseguma remontdarbi	Darbu apjoms precizējams būvdarbu laikā (nav piekļuves). Pieaicināt projektētāju apsekošanai.	74.1m ²			
7	Durvju izgatavošana	Izgatavot, atbilstoši dotajiem rasējumiem, un uzstādīt durvis D4, D5.	2x1 gab.			
8	Pagraba durvju izgatavošana	Izgatavot, atbilstoši dotajiem rasējumiem, un uzstādīt durvis D6, D7, D8, D9	3x1 gab.			
9	Pagalma fasāžu dekoru izgatavošana	Izgatavot, uzstādīt ailu dekoratīvos elementus - logu līstes, palodzes ar atbilstoši veidotiem nobeigumiem, cokola malas nosegdēli. Virs augšējās noseglīstes uzstādīt cinkota skaŗda apdari.	kopā 276.3 t.m			
10	Kāpņu, lieveņu izgatavošana	Izgatavot, uzstādīt pagalma ieeju lieveņus, kāpnes.	2x1 gab.			
11	Cokola virszemes daļas AS remonts/ restaurācija	Demontēt apmetumu, saremontēt mūri pēc restaurācijas darbu apraksta, gruntēt, krāsot.		17.0m ²		
		Demontējamas un pārmūrējamas cokola mūra daļas (iespējams daļēji - ne visā pamata biezumā).		1.7m ²		
		Pagalma fasāžu cokola apdare - kaļķa javas apmetums, krāsots ar kaļķa krāsu. Tonis pēc krāsu pases.		17.0m ²		
12	Esošās koka sienas pamatkonstrukcijas AS restaurācija	Nomainīt/ protezēt trupes un sēnīšu bojātos sienu posmus.		1.1m ²		
		Likvidēt no fasādes sintētisku krāsojumu, celtniecības putas, brīvās vietas rūpīgi aizdrīvēt ar lina pakulām (kopējā fas.plat.), notīrīt bojātas virsmas daļas, gruntēt, krāsot ar miltu darvas krāsu.		58.7m ²		
13	Zelmiņu mūra AS restaurācija	Restaurēt ēkas gala fasāžu zelmiņu mūrīšus.		3.3m ²		
14	Logu L12/2, L10/15, L10/16 restaurācija	Izveidot un uzstādīt logus, atbilstoši logu specifikācijas norādēm.		3x1 gab.		
15	Cokola virszemes daļas BC remonts/ restaurācija	Demontēt apmetumu, saremontēt mūri pēc restaurācijas darbu apraksta, gruntēt, krāsot.			24.8m ²	
		Pagalma fasāžu cokola apdare - kaļķa javas apmetums, krāsots ar kaļķa krāsu. Tonis pēc krāsu pases.			24.8m ²	

16	Esošās koka sienas pamatkonstrukcijas BC restaurācija	Nomainīt/ protezēt trupes un sēnīšu bojātos sienu posmus.			0.7m ²	
		Likvidēt no fasādes sintētisku krāsojumu, celtniecības putas, brīvās vietas rūpīgi aizdrīvēt ar lina pakulām (kopējā fas.plat.), notīrīt bojātas			114.0m ²	
17	Zelmiņu mūra BC restaurācija	Restaurēt ēkas gala fasāžu zelmiņu mūrīšus.			3.0m ²	
18	Logu L10/1 - L10/5, L10/8, L10/9, L10/11, L15/1, L15/2 restaurācija/ izgatavošana	Izgatavot logus, vadoties pēc logu specifikāciju un pievienoto mezglu rasējumiem un apraksta.			10x1 gab.	
19	Logu L2/1, L2/2 izgatavošana pēc vēsturisko logu paraugiem	Izgatavot logus, vadoties pēc logu specifikāciju un pievienoto mezglu rasējumiem un apraksta.				2x1 gab.
20	Logu L1/1 - L1/8 izgatavošana pēc vēsturisko logu parauga	Izgatavot logus, vadoties pēc logu specifikāciju un pievienoto mezglu rasējumiem un apraksta.				8x1 gab.
21	Fasādes AB restaurācija	Fasādes AB cokola restaurācijas darbi. Noņemt apmetumu, kas nav blīvi sasitīts ar virsmu, drūpošu apmetumu. Pirms atjaunošanas pārlicināties par materiālu saderību. Atjaunot apdari ar kaļķa javas apmetumu, gruntēt, krāsot vadoties pēc krāsu pases.				35.0m ²
		Pārlicināties par fasādes apdares noturību, izklaudzināt apmetumu, noņemt visas blīvi nesaistītās daļas, atjaunot fasādes apdari ar kaļķa javas apmetumu, gruntēt, krāsot vadoties pēc krāsu pases.				51.0m ²
22	Durvju D1, D2, D3 atjaunošana	Atjaunot esošās durvju vērtnes, slēģus pēc restaurācijas darbu apraksta				3x1 gab.
23	Logu L14/1- L14/5 un to slēģu izgatavošana, uzstādīšana	Izgatavot pēc uzrādītajiem griezumiem minētos logus, uzstādīt. Restaurējot fasādi uzstādīt arī logu L14/1- L14/5 slēģus.				5x1 gab.
24	Dekoratīvo detaļu ap logiem, portāla atjaunošana/ restaurācija	Atjaunot dekoratīvo fasādes apdari ap logiem pēc esošās parauga, restaurēt portāla detaļas. Vadīties pēc restaurācijas darbu apraksta.				8 logi, portāls