

Objekts: JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA
Adrese: LIEPĀJĀ, KR. VALDEMĀRA IELĀ 19

BŪVDARBU KOPSAVILKUMS

N.p.k.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
1	Būvlaukuma uzturēšana
2	Jumts
3	Zibens aizsardzība

Sastādīja:

Agita Lieģe

Objekts: JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA
Adrese: LIEPĀJĀ, KR. VALDEMĀRA IELĀ 19

1. BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA

N.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vien	Apjomi
1	Būvlaukuma nožogošana ar "Bekaert" tipa pagaidu nožogojumu ar vārtiem uz mobīlām pēdām	tm	45.00
2	Būvzīkārtnes izgatavošana un uzstādīšana	gab	1.00
3	Brīdinājuma zīmju uzstādīšana	kompl	1.00
4	Strādnieku sadzīves vagoniņš, instrumentu noliktava 10,00 m2	gab	1.00
5	BIO tualete	gab	1.00
6	Būvlaukuma ugunsdzēsības komplekts (ugunsdzēsības stends, ugunsdzēsības aparāti)	kompl	1.00
7	Būvgružu konteineri	gab	1.00
8	Kravas pacelāji	gab	1.00
9	Gājēju tuneļa izbūve gar ēkas rietumu fasādi	tm	25.00
10	Elektrības pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku	gab	1.00
11	Ūdens pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku	gab	1.00
12	Būvlaukuma apgaismojuma prožektoru	gab	4.00
13	Būvlaukuma apsardze	mēn	1.50

Sastādīja:

Agita Lieģe

Objekts: JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA
Adrese: LIEPĀJĀ, KR. VALDEMĀRA IELĀ 19

2. JUMTS

N.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vien	Apjomi
1	DEMONTĀŽA		
1.1.	Lietus ūdens tekņu un noteku demontāža	tm	88.20
1.2.	Ugunsmūra skārda nosega demontāža	tm	25.00
1.3.	Esošā viļņotā azbestcementsa lokšņu seguma demontāža un utilizācija likumā noteiktajā kārtībā (apjoms precizējams demontāžas gaitā)	m2	347.00
1.4.	Jumta izbūves demontāža jumta austrumu plaknē (neatbilst vēsturiskajai ēkas fasādei, apjoms precizējams demontāžas gaitā)	m3	1.50
1.5.	Dūmvadu apdares demontāža	m2	12.00
1.6.	Bojātā dēļu klāja demontāža (~10 % no jumta platības)	m2	34.70
2	BŪVDARBI		
2.1.	Jumta konstrukciju attīrīšana un apstrāde ar ķīmisko sastāvu trupes un uguns aizsardzībai	obj	1.00
2.2.	Bojāto jumta spāru protezēšana vai nomaiņa 75x175(h) mm (spāru šķēsgriezums analogs esošajām spārēm)	m3	1.20
2.3.	Bojātā dēļu klāja atjaunošana un dēļu klāja izveidošana demontētās jumta izbūves zonā	m2	50.00
2.4.	Pretkondensāta plēves ieklāšana	m2	347.00
2.5.	Cinkota skārda "valcprofil" jumta seguma izveidošana	m2	347.00
2.6.	Cinkota skārda nosega izveidošana ugunsmūrim	tm	25.00
2.7.	Dūmvadu remonts un pārmūrēšana, izveidojot profilētus dūmeņu galus atbilstoši vēsturiskajiem paraugiem	gab	4.00
2.8.	Apmetuma izveidošana dūmvadiem	m2	12.00
2.9.	Jumta dzegu koka konstrukciju attīrīšana no krāsas saudzējošām metodēm, bojāto daļu restaurācija vai neatgriezeniski bojāto daļu nomaiņa uz analogām detaļām, krāsošana ar lineļlas krāsu saskaņā ar fasāžu krāsu	tm	49.00
2.10.	Cinkota skārda lietus ūdens tekņu izgatavošana un montāža D150 mm	tm	44.20
2.11.	Cinkota skārda lietus ūdens noteku izgatavošana un montāža D120 mm	tm	61.60
2.12.	Jumta lūkas 600x800 mm ar kāpnēm montāža jumta segumā ēkas pagalma pusē	gab	1.00

Sastādīja:

Agita Lieģe

Objekts: JUMTA SEGUMA RESTAURĀCIJA
Adrese: LIEPĀJĀ, KR. VALDEMĀRA IELĀ 19

3. ZIBENS AIZSARDZĪBA

N.p.k.	Darba nosaukums	Mēra vien	Apjomi
1	Zemējuma lente 30x3.5 mm, cinkots tērauds, 62 m/rullis, PROPSTER /100335	m	20.00
2	Zemējuma stienis D20 mm 1.5 m ar šlicēm A-tips, c. tērauds, PROSTER /110 020	gab	12.00
3	Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1, INGESCO	gab	1.00
4	Zibens uztvērēja masts 114041, INGESCO	gab	1.00
5	Zibens uztvērēja stiprinājuma komplekts (individuāli izgatavots) ar atsaitēm	kompl	1.00
6	Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa, PROPSTER /JP-2021	gab	6.00
7	Vario atdalītājklemme lenta / lenta, PROPSTER /1343	gab	1.00
8	Vario atdalītājklemme stieple / lenta, PROPSTER /1340	gab	2.00
9	Savienotājklemme, PROPSTER /111 405	gab	2.00
10	Caurule DVK-16 cietā	m	7.00
11	Zemējuma stieple D10 mm, tērauda, 84 m/rullis, PROPSTER /1000010	m	25.00
12	Pretkorozijas lenta 50 mm, 10 m/rullis, PROPSTER /1024	gab	4.00
13	Sienas stiprinājumi stieplei, PROPSTER /110 056 S	gab	20.00
14	Vario atdalītājklemme stieple / stieple, PROPSTER /1339	gab	2.00
15	Zibens uztvērēja stieple D8 mm, alumīnija, 148 m/rullis, PROPSTER /100019	m	45.00
16	Stieples turētāji pie jumta, PROPSTER /111011	gab	40.00
17	Stieples turētājstieņa savienojums, PROPSTER /1313	gab	2.00
18	Lietus notekas klemmes DUO, PROPSTER /1306	gab	2.00
19	Pievienojuma klemme pie jumta Multi - Plus (DBP), PROPSTER /111 270	gab	2.00
20	Multiklemme stieples savienošanai, PROPSTER /1270	gab	5.00
21	Pārsprieguma aizsardzība B+C	kompl	1.00
22	Tranšejas rakšana un aizbēršana	m	20.00
23	Signāllenete	m	20.00
24	Pacēlājs	kompl	1.00
25	Palīgmateriāli	kompl	1.00
26	Mērījumi	gab	1.00
27	Dokumentācijas noformēšana	st	8.00

Sastādīja:

Andris Stivriņš